

RAPPORTO DI PROVA

PROVA DI COMPRESSIONE SU ELEMENTI DI MURATURA

UNI EN 772-1

Rapporto n. 139 **del** 20/07/2010 **V.A. n. 107 del 20/07/2010**

Intestatario **Dott. Ing. Eugenio Vergani**
Impresa -
Cantiere Scuola elementare "A. Serena" - Caonada
Tecnico Dott. Ing. Eugenio Vergani
Committente Studio tecnico Vergani Ing. Eugenio


Contrassegno	Rif. Struttura	Rettifica (*)	Dimensioni l x h x t [mm]	Area di carico [mm ²]	Forza esercitata [kN]	Resistenza a compressione [N/mm ²]	Data prova
1	-	R	260 x 135 x 255	66300	431	6,5	20/07/2010

(*) R rettificato NR non rettificato perché conforme alla norma

La prova è stata eseguita con macchina Controls C5600/* matricola 08004992, certificato di taratura n. 084/2010 del 27 gennaio 2010.

Il Direttore Lavori ha firmato l'ordine di prova Sì No

Osservazioni: La prova è stata effettuata su n. 1 blocchi in laterizio, rettificato dopo il prelievo. L'immagine seguente illustra la nomenclatura delle dimensioni e l'orientamento del carico.



Lo Sperimentatore


 geom. Maurizio Negri

Il Direttore del Laboratorio


 dott. ing. Luciano G. Ceschel