

ark progetti

architetto fabbian giampaolo

architetto cunial giamprimo

31030 borso del grappa treviso via ospedale 2/d
31010 asolo treviso via foresto nuovo 32/b

tel. uff. +39 0423 56 19 71
fax. +39 0423 91 46 30

e-mail info @ arkprogetti . it

f.to. architetto cunial giamprimo

OPERE DI COMPLETAMENTO - VIABILITA'
DI ACCESSO, COLLEGAMENTI PEDONALI
E SISTEMAZIONI ESTERNE - NELL'
AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E
AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO
"P. VERONESE" PER ACCORPAMENTO
SCUOLA PRIMARIA "ANDREA PALLADIO"

COMUNE MASER (TV)

COMMITTENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DATA NOVEMBRE 2018

AGGIORNAMENTO

CODICE 1092

PROGETTO

ELABORATI

CALCOLO COSTI PER LA SICUREZZA

ALLEGATO

G2

f.to. architetto fabbian giampaolo

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 31/10/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 Z.01.07.a	Box di cantiere uso spogliatoio ed ufficio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pan ... montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,50x2,50x2,40 costo primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	300,00	300,00
2 Z.01.09.a	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
3 Z.01.04.b	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabil ... osse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Nolo per ogni mese o frazione.	160,00	4,00			640,00		
	SOMMANO ml					640,00	2,91	1'862,40
4 Z.01.13.00	Transenna in scatolare metallico verniciato a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. ... , lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena. Costo mensile							
	Parziale m/me					0,00		
	SOMMANO m/me					0,00	6,00	0,00
5 Z.01.03.b	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... NITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		200,00 80,00			200,00 80,00		
	SOMMANO m²					280,00	3,95	1'106,00
6 Z.01.25.d	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	11,00	66,00
	A R I P O R T A R E							3'434,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'434,40
7 Z.01.26.c	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,50	47,50
8 Z.01.27.d	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	11,50	46,00
9 Z.01.28.h	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,50	4,50
10 Z.01.29.a	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3,50	3,50
11 Z.01.39.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,00	68,00
12 Z.01.37.a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie. Posizionamento e nolo per il primo mese					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	69,12	276,48
13 Z.01.38.a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		3'880,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		3'880,38
14 Z.01.30.a	SOMMANO cad Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per tutta la durata del cantiere di lato 60 cm rifrangenza classe I					2,00	21,51	43,02
	SOMMANO cad/me					2,00		
15 Z.01.31.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per tutta la durata del cantiere di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					2,00		
	SOMMANO cad/me					2,00	3,50	7,00
16 Z.01.72.00	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile (par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad/me					4,00	18,00	72,00
17 Z.99.DPI.029	Fornitura di cassette mediche primo soccorso che contengono gli strumenti di base per intervenire prontamente nei casi di infortunio sul lavoro e consentire di mettere in pratica i ... anche flaconi di jodopovidone, guanti sterili e sacchetti per rifiuti sanitari, nonché le istruzioni di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	58,50	58,50
18 Z.999.03	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione					200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,76	152,00
19 Z.999.14	Illuminazione con lampada portatile da 200W. Realizzazione di illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla norma CEI 34-34, di potenza 200 W con grado di protezione IP65. Costo d'uso mensile					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,00	40,00
20 Z.99.Z.02	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione.					20,00		
	SOMMANO h					20,00	28,00	560,00
21 Z.02.08.a	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al							
	A R I P O R T A R E							4'821,90

COMMITTENTE:

