



CITTÀ DI MONTEBELLUNA

Provincia di Treviso

**OPERE DI COMPLETAMENTO
- ESECUZIONE D'UFFICIO - PIRUEA
"AREA EX ZANIN"**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

	Via Cavour 23 - 31044 Montebelluna (TV) Tel. 0423-601888 Fax 0423-601880 e-mail studio@tecnohabitingegneria.it www.tecnohabitingegneria.it		COMMESSA 7281	Il progettista: CAVALLIN ing. EROS			STUDIO CON SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' CERTIFICATO n. 5341/01/S 	
	DATA	REV.	DESCRIZIONE	CAPO COMMESSA	OPERATORE	RIESAME	VERIFICA	VALIDAZIONE
07.12.2017	a	prima emissione	ing. E. Cavallin	vt	ec	ec	ec	



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.01.02.00	OPERAIO SPECIALIZZATO Per opere non computabili a misura. (euro ventisette/80)	ora	27,80
A.01.03.00	OPERAIO QUALIFICATO Per opere non computabili a misura. (euro ventisei/00)	ora	26,00
A.01.04.00	OPERAIO COMUNE Per opere non computabili a misura. (euro ventitre/70)	ora	23,70
D.01.01	AUTOCARRO RIBALTABILE Trasporto di materiale vario con autocarro, con cassone ribaltante, senza rimorchio, compreso carburante, lubrificante, autista e il ritorno a vuoto.		
D.01.01.a	autocarro ribaltabile da mc 11 (euro quarantatre/00)	ora	43,00
D.01.01.b	autocarro ribaltabile da mc 15 (euro quarantacinque/70)	ora	45,70
D.01.06.00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO Terna da hp 90 senza martello comprensiva di operatore, consumo di carburanti e lubrificanti e carico e scarico su mezzo di trasporto. (euro quarantacinque/00)	h	45,00
D.01.14	MINIESCAVATORE Nolo di micropala o microescavatore idraulico, compreso il carburante, il lubrificante, il trasporto a cantiere, l'operatore e ogni onere necessario.		
D.01.14.a	miniescavatore con potenza fino a KW 15 (euro trentaquattro/10)	ora	34,10
D.02.05	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA Fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori e comprensiva di consumo di lubrificante e carburante e operatore.		
D.02.05.a	Con rullo fino 1.00 ml (euro centoquarantacinque/00)	h	145,00
D.02.06	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato e comprensiva di consumo di lubrificante e carburante e operatore.		
D.02.06.a	Fino a 2 mc (euro quarantadue/30)	h	42,30
F.02.18.00	DEMOLIZIONE CORDONATA		



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F.02.19.00	Demolizione parziale della cordonata con relativa fondazione eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compreso l'accumulo del materiale di risulta, il carico su automezzo, eventuali opere provvisorie o di puntellazione, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche con i relativi oneri e ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro finito e l'area sgombra da qualsiasi materiale. (euro diciannove/70)	m	19,70
F.02.19.00	FRESATURA DEL MANTO STRADALE Fresatura del conglomerato bituminoso di qualsiasi durezza e consistenza, eseguito con idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, compreso ogni onere per la presenza di chiusini, caditoie o manufatti simili che non possono essere rimossi, nonché la salvaguardia di cordonate e profilature che dovranno essere salvaguardate e contornate, compreso ogni onere per il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata, compresa la perfetta pulizia e l'abbattimento delle polveri con qualsiasi mezzo ed ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. (euro zero/90)	m ² xcm	0,90
F.02.22.00	PULIZIA BORDI BOCCHE DI LUPO Pulizia dei bordi delle bocche di lupo da eventuali residui di conglomerato bituminoso da effettuare a mano o con l'ausilio di martello demolitore, compresi gli oneri per la salvaguardia dei profili in acciaio. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. (euro uno/60)	m	1,60
F.05.05	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla cassetatura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti e il ferro d'armatura B450C controllato in stabilimento e nella quantità fino a 65 kg/m ³ .		
F.05.05.b	classe di lavorabilità S3, classe di esposizione XC1, C 25/30 (euro duecento/00)	m ³	200,00
F.08.06	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti classe C250, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita		
F.08.06.b	del peso oltre kg 70 fino a kg 120 (euro ottantadue/00)	n	82,00
F.08.16.00	MESSA IN QUOTA DEI POZZI PERDENTI E FORNITURA CHIUSINI GRIGLIATI Messa in quota di pozzi perdenti esistenti con rimozione e aggiunta di prolunghe attraverso la fornitura e posa in opera di elementi raggiungi-quota in cls di dimensioni come da particolari costruttivi, compreso il rinfranco con getto di calcestruzzo e compreso ogni altro onere per lo scavo di qualsiasi dimensione. Successiva fornitura e posa dei chiusini grigliati in ghisa a chiusura dei pozzi perdenti, compreso l'onere della messa in quota con il piano originario del terreno e adeguamenti ancorati mediante malta o bulloni con resina al basamento di appoggio, con rinfranco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (euro duecentotrentadue/00)	n	232,00
F.09.06.00	SIGILLATURA IN RESINA POLIURETANICA Fornitura e posa in opera di frantumato di pietra eruttiva/magmatica lavata (grana 3/6 mm) per il riempimento degli interstizi tra i cubetti di porfido e la successiva costipazione e vibratura meccanica a secco. Ulteriore intasamento delle fughe con granulometria inferiore (2-4 mm). Colatura manuale della resina poliuretanic in ogni fuga con apposita attrezzatura costituita da una bombola a pressione di 8 atm con pistola a stantuffo e un compressore per caricare le bombole stesse. La resina poliuretanic		



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	deve penetrare in profondità andando a costituire una struttura resistente ed elastica al tempo stesso. Si comprende ogni onere al fine di consegnare il lavoro finito a regola d'arte. (euro quarantotto/00)	m ²	48,00
F.11.01	CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonata retta o curva in calcestruzzo C20/25 prefabbricata (no maschio-femmina), posta in opera su fondazione in calcestruzzo C15/20 eccedente di almeno 10 cm per parte la base delle cordonate e profonda almeno 30 cm, con rete elettrosaldata B450A diam. 6 mm maglia 20x20 cm, compresa la stuccatura dei giunti con boiaccia di cemento, lo scavo, il rinfiacco e l'eventuale riempimento degli angoli dell'aiuola con calcestruzzo C20/25 come da disegni di progetto, l'eventuale verniciatura con primer e vernice del colore a scelta della Direzione Lavori. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
F.11.01.c	sezione trapezia 12/15 con h = 25 cm (euro ventiquattro/70)	m	24,70
F.11.01.d	sez. 12/15 con h = 30 cm (euro ventisette/20)	m	27,20
F.11.23.00	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE, INSERIMENTO LAMA DI ACCIAIO E SISTEMAZIONE FONDO STRADALE Taglio della pavimentazione del marciapiede e demolizione delle piastrelle e massetto in cls, compresi gli oneri per la rimozione della lama di acciaio presente tra la pavimentazione bituminosa e quella lapidea e del relativo cordolo di fondazione e pulitura della area soggetta all'intervento. Successivo getto di cordolo di fondazione e fornitura e posa in opera di profilo angolare metallico 30x20 spessore 2 mm dotato di zanche per il fissaggio al supporto in calcestruzzo, compresi bulloni di fissaggio e resina di ancoraggio. Successiva realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale legante misto cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla direzione lavori, per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14-16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista dalle Norme Tecniche. Infine, finitura superficiale della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (inerte 0-25 mm) dello spessore medio di 10 cm, messo in opera con grader e costipato con rullo vibrante pesante per sagomare la strada in maniera atta a ricevere la sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, compreso gli oneri per il getto dello strato di collegamento binder, la pulizia della sede stradale e ogni altro onere e opera accessoria.	a corpo	600,00
F.13.10	BINDER TIPO "B" Realizzazione dello strato di collegamento in conglomerato bituminoso, compresa l'eventuale scarifica e recupero del misto stabilizzato in eccedenza ed il costipamento del cassonetto con mezzi idonei, la pulizia dei bordi e successiva mano di attacco con emulsione bituminosa, compresa la fornitura e la stesa dello strato di collegamento bituminoso aperto, binder (tipo B) costituito da pietrischetto delle dimensioni di 0-25 mm e sabbia, impastato con bitume 180/200 al 5% del peso degli inerti, compresa rullatura con mezzi idonei o a mano, il tutto secondo le livellette, le pendenze indicate negli elaborati progettuali e comunque prescritte dalla D.L. all'atto esecutivo, ogni onere accessorio e magistero compresi per dare il manto finito secondo le regole dell'arte.		
F.13.10.b	dello spessore compresso di 70 mm (euro dieci/20)	m ²	10,20
F.13.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE Formazione di strato di collegamento per risagomature o ricariche, in conglomerato bituminoso con bitume 180/200, al 5% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con pietrischetto calcareo 0-25 mm a massa chiusa con additivi di roccia asphaltica, compresa scarifica o fresatura dei dossi, asperità o irregolarità della massicciata preesistente, compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta con ogni onere di scarica, la mano di attacco in emulsione bituminosa in ragione di 1 kg/mq, la fornitura, la stesa del materiale e la rullatura con mezzi idonei, il tutto secondo le livellette, gli spessori e le pendenze indicate dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro onere ed opera accessoria.	q.le	7,90
 (euro sette/90)		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F.13.14	STRATO UNICO TIPO "D" Manto di usura stradale (tipo D) dello spessore minimo compresso di 3 cm da porsi in opera su di uno strato di collegamento bituminoso aperto (binder) o su pavimentazione preesistente, costituito da graniglia basaltica con granulometria 0-12 mm pulita e lavata con additivo minerale e impastata con bitume 180/200 al 5.5% del peso dell'inerte, dato in opera con macchina vibrofinitrice, compresa la preliminare pulizia della sede stradale e spalmatura di emulsione bituminosa di collegamento in ragione di 1 kg/mq, compreso eventuale ricarico per cedimento del binder e la sistemazione a filo asfalto di tutti i chiusini e le griglie presenti nella sede stradale, compreso ogni altro onere per saturazione con sabbia asfaltica prebitumata tale da rendere una chiusura perfetta del manto atto a resistere all'attrito di logoramento e quanto altro stabilito nel Capitolato Speciale di appalto, (misurato su superficie reale).		
F.13.14.a	con aggregati calcarei (euro sei/50)	m ²	6,50
F.13.17.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di 12 cm eseguito in cls C20/25 armato con rete elettrosaldata diam. 6 mm e maglia 20x20 cm come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi i tagli di dilatazione, la successiva sigillatura, il collegamento alle strutture esistenti con ferri diam. 10 mm ogni 25 cm e ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. (euro venticinque/00)	m ²	25,00
F.13.37.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE DI RINFORZO DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI Fornitura e posa di griglia composita flessibile per il rinforzo dei conglomerati bituminosi. La griglia composita dovrà essere fornita e posata in accordo con le indicazioni progettuali e le istruzioni di posa fornite dal produttore. Si dovranno considerare sovrapposizioni di circa 15 cm tra rotoli adiacenti e di circa 25 cm all'estremità del rotolo. La griglia di rinforzo dovrà essere realizzata in fibre di poliestere ad elevato modulo e basso creep ed essere saldamente accoppiata ad un geotessile non tessuto ultraleggero in polipropilene, avente peso unitario non superiore a 30 gr/mq. Il non tessuto non dovrà presentare cuciture all'interno della maglia della griglia per evitare ostacoli che impediscano l'incastro tra gli strati di asfalto; a tale fine la resistenza al punzonamento del non-tessuto sul prodotto finito non dovrà essere maggiore di 0,14 kN secondo la norma NF G 38-019. La griglia composita dovrà essere totalmente impregnata con un rivestimento bituminoso avente un contenuto di bitume non inferiore al 60%. La resistenza al taglio sulla superficie di una carota di 150 mm, con la griglia interposta tra due strati di conglomerato bituminoso deve essere di almeno 15 kN secondo la prova ZTV Stra 91/Erg.96 tedesca per le costruzioni stradali. Tale caratteristica dovrà essere certificata da un laboratorio di prove indipendente autorizzato. La griglia di rinforzo deve essere idonea ad essere impiegata sulle superfici scarificate dalla finitrice. La griglia dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: -Resistenza a trazione minima (long./trasv): 50/50 kN/m(EN ISO 10.319) -Deformazione massima a 50 kN/m (long./trasv): 12/12% (EN ISO 10.319) -Resistenza residua dopo prova di danneggiamento meccanico durante la posa: 70% - (EN ISO 10.722-1) -Tensione sviluppata al 3% di allungamento (long./trasv): 12/12 kN/m (EN ISO 10.319) -Resistenza della griglia alle temperature di posa: 190° C -Dimensione della maglia: 40x40 mm -Resistente ai solventi ed ai prodotti antigelo. Il produttore della griglia dovrà presentare i seguenti certificati rilasciati da laboratori accreditati: Prove di trazione sul prodotto finito in accordo con la norma EN ISO 10.319. Prove di resistenza residua al danneggiamento meccanico in accordo con la norma EN ISO 10.722-1. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. La produzione della griglia composita dovrà essere realizzata da aziende certificate EN ISO 9001:2000. La griglia composita dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale l'impresa dovrà presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa. (euro nove/00)	m ²	9,00
F.13.38.00	LIEVO E RIPOSIZIONAMENTO CUBETTI DI PORFIDO Lievo dei cubetti di porfido di qualsivoglia spessore e dimensione (comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L.), successiva ricarica dello strato di sabbia di allettamento e riposizionamento dei cubetti di porfido. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. (euro cinquanta/00)	m ²	50,00
F.13.39.00	LIEVO E RIPOSIZIONAMENTO BETONELLE Lievo delle betonelle di parcheggio fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero delle betonelle ritenute idonee dalla D.L.), successiva ricarica dello strato di sabbia di allettamento e riposizionamento delle betonelle. Compreso ogni altro onere e opera		



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. (euro trentotto/00)	m ²	38,00
F.14.67.00	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Fornitura e posa in opera di segnale stradale (monofacciale e bifacciale) costituito da pannello in lamiera di alluminio 25/10 in classe 2, delle forme e dimensioni prescritte dal Codice della Strada vigente, completo di rivestimento con pellicola rifrangente, scritte e simboli, come da norme regolamentari, compreso il sostegno (palo diritto o ad arco) DN 60 mm in acciaio zincato di altezza fino a 3.0 m, adeguato al blocco di fondazione in calcestruzzo, la bulloneria necessaria e quanto altro per dare il segnale posto in opera nel rispetto del Codice della Strada e deconso le indicazioni della D.L. (euro centododici/00)	n	112,00
F.14.100	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale stradale e per parcheggi, mediante l'esecuzione di strisce bianche o gialle della larghezza di 12 cm in tratti continui o discontinui, oppure di frecce, scritte e zebature, mediante l'impiego di vernice a norma del vigente Codice della Strada. Da misurarsi a metro per le linee, secondo il minimo rettangolo circoscritto per scritte e frecce e a metro quadro per le zebature.		
F.14.100.a	strisce (euro uno/00)	m	1,00
F.14.100.b	stop, frecce, ecc... (euro cinque/60)	m ²	5,60
H.02.31.00	PULIZIA RETI FOGNARIE METEORICHE Esecuzione espurgo e pulizia di tubazioni fognarie in genere del diametro da mm. 45 fino a mm. 1500, mediante autobotte provvista di attrezzatura combinata per autoespurgo tipo "Canal-Jet" e di tutta l'attrezzatura di supporto come sotto indicato: - tubazione idonea all'uso in gomma della lunghezza fino a m. 200,00 fornita di idoneo puntale che ne permette l'autoavanzamento e la conseguente pulizia per mezzo dell'immissione di acqua ad altissima pressione; - pompa per l'immissione ad alta pressione d'acqua nella tubazione con capacità di pressione fino a 180-250 atm; - serbatoio con riserva d'acqua della capacità minima di hl. 40; - depressione per aspirazione fanghi con portata in aspirazione libera di l 2100 ora e cion prevalenza di aspirazione di m. 9,5; - idonea tubazione flessibile aspirante in gomma del diametro minimo mm. 125-150 e armata con spirale incorporata in ferro, della lunghezza disponibile fino a circa 100 m; - cisterna di accumulo del liquame e del materiale aspirato in genere, della capacità minima di 100 hl; - tutta l'attrezzatura necessaria per l'apertura e la chiusura dei pozzetti e dei manufatti in genere compreso il suo utilizzo; - tutta la segnaletica stradale prescritta e necessaria per evitare incidenti compreso il suo posizionamento secondo il Codice della Strada e successiva rimozione; Con l'autobotte dovrà essere messo a disposizione il personale necessario all'utilizzo dell'altrezzatura e qualsiasi altro onere e provvista occorrenti per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte, comprese le pulizie delle sedi stradali. (euro zero/90)	m	0,90
H.02.32.00	VIDEO ISPEZIONE RETI FOGNARIE METEORICHE Video ispezione delle reti fognarie meteoriche per individuare la presenza o meno di rotture o eventuali pozzetti interrati. (euro uno/40)	m	1,40
H.02.33.00	PULIZIA DISOLEATORE Svuotamento del disoleatore da parte di personale qualificato con autospurgo, compresi gli oneri di trasporto e smaltimento e successivo riempimento d'acqua.	n	700,00



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.03.01.00	(euro settecento/00) SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI Sfalcio dei prodotti erbosi tramite rasaerba motorizzato e decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2-4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera.	m ²	0,50
I.08.02.00	(euro zero/50) PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA Piantagione di piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda, fornite e poste in opera per la messa in sicurezza dei pozzi di irrigazione. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmata con compressione del terreno adiacente alle radici; l'eventuale e razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura; la spuntatura delle radici.	n	10,00
I.12.04.00	(euro dieci/00) RACCOLTA SEPARAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI Raccolta e separazione dei rifiuti sparsi nell'area verde (plastica, legno ferro, manufatti vari in cls, ecc.), compreso il carico ed il successivo smaltimento nelle discariche autorizzate, ogni altro onere compreso per dare l'area verde pulita.	m ²	0,30
I.12.05.00	(euro diciannove/70) FORNITURA E STESA DI TERRENO COLTIVO Fornitura e stesa grossolana di terreno coltivo, eseguito con mezzi idonei e distribuito uniformemente sull'area di lavoro.	m ³	19,70
I.12.06.00	(euro uno/00) SCOTICO AREA VERDE Scotico dell'area verde per 20 cm per la pulizia e rimozione di piccole piante con relative radici, radici di rovi e arbusti, compreso caricamento del materiale di risulta su automezzo e suo allontanamento dal cantiere, ogni altro onere e provvista compresi per dare il terreno libero da essenze arboree ed arbustive.	m ²	1,00
I.12.07.00	(euro zero/70) SPIANAMENTO TERRENO VEGETALE Sistemazione di terreno coltivo secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali.	m ²	0,70
I.12.08.00	(euro otto/00) PREPARAZIONE FOSSO DI CONFINE Scavo di fosso comune di sezione trapezoidale, avente base e altezza pari a circa 60 cm e pendenza delle sponde 1:1, compreso il carico del materiale di risulta ed il trasporto a pubbliche discariche, compresa la sistemazione delle sponde e la successiva semina di miscuglio erbaceo.	m ³	8,00
I.12.09.00	(euro zero/80) ARATURA Aratura dell'intera area verde per una profondità di 25/30 cm e successiva fresatura superficiale ripetuta fino a rendere la superficie adatta alla semina.	m ²	0,80



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
I.12.10.00	<p>CONCIMAZIONE DEL TERRENO</p> <p>Formazione di tappeto erboso con miscugli vari di sementi di prima qualità, secondo le disposizioni della D.L., compresa la preventiva fresatura del terreno, concimatura, opportuna cilindatura, annaffiatura e primo taglio dell'erba.</p> <p>.....</p> <p>(euro zero/60)</p>	m ²	0,60
I.12.11.00	<p>FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERATURE</p> <p>Fornitura e piantumazione di essenze arboree di tipo locale a scelta della direzione lavori, a foglia caduca, compreso lo scavo ed il ripristino, i pali tutori, annaffiatura e garanzia di attecchimento.</p> <p>.....</p> <p>(euro centoventi/00)</p>	n	120,00
I.12.12.00	<p>DISPOSIZIONE CIPPI DI CONFINE</p> <p>Realizzazione di cippo di segnalazione lungo il confine di proprietà mediante utilizzo di tubazione in PVC di lunghezza pari a 1500 mm, infissa in terreno previo scavo per una lunghezza di 1200 mm e riempita di calcestruzzo. Compresi lo scavo, la fornitura, il taglio, la posa, fornitura e posa di spezzone da 16 mm e il riempimento con calcestruzzo della tubazione</p> <p>.....</p> <p>(euro novantasei/00)</p>	n	96,00
I.12.13.00	<p>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI DI FERRO</p> <p>Fornitura e posa di griglia di protezione pozzetto a sifone a maglia quadrata diam. 8 mm e maglia 10x10 cm in acciaio zincato posta all'interno di telaio avente dimensioni 1.30x1.30 m realizzato con tondino diam. 2 cm anch'esso in acciaio zincato e con angoli smussati. Il fissaggio al pozzetto sarà realizzato con due profili a "C" ancorati alla pozzetto mediante viti passanti, ai quali saranno saldate delle viti regolabili in altezza per rendere la griglia perfettamente complanare. E' compresa la fornitura e posa di cerniere sempre in acciaio zincato per rendere la griglia apribile. Ogni altra fornitura per dare il lavoro finito come da particolari costruttivi.</p> <p>.....</p> <p>(euro quattro/50)</p>	kg	4,50
Z.01	<p>ONERI PER LA SICUREZZA</p> <p>Oneri per la sicurezza come computati nel piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p>.....</p> <p>(euro tremilaottocentonovantacinque/64)</p>	a corpo	3.895,64

Montebelluna lì, 07/12/2017

Il progettista
Cavallin ing. Eros